

## Blommeskobbel

Der er desværre store udfordringer med materialetransport i Blommeskobbel.

Sandet kommer hovedsageligt fra drænsystemerne der leder vand til bækken.

Derfor ønskes det at ligge et sandfang på nedenstående placering, hvor man både fanger det vand der kommer fra nord, nordvest og sydvest.

Finansieringen af sandfanget står lystfiskerne for, en rest pulje der opstod i forbindelse med større projekt nedstrøms. Desværre ødelægges projektet af store sandmængder og det er nødvendigt at få stoppet sandtilførelsen.

Sandfanget tømmes engang i året efter høst, hvor det næringsrige materiale glettes ud på tilstødende mark (matrikel 239). Det er sønderborg kommune der står for tømning.

Nedenstående ses hvor sandfanget ønskes placeres.

Ved indløb til skoven ved matrikel 239.





Klik i kortet for at vælge



Her ses sandfanges placering ved kig inde fra skoven og oplangs bækken. Marken er det lysåbne i højre side.



Drænet der kommer fra nordlig retning ledes ned i sandfanget.

Busk/krat vækst mod nord fjernes i forbindelse med opgravning.