



NOTER:
 Udbenævnte mål i m.
 Der er projekteret i koordinatsystem DKTM2.
 Kotesystem er DVR90.
 Koter ved kantsten er generelt angivet som kørebanekantens kote, med mindre der er placeret flere koter i samme område ved kantstenen. Kantsten udføres med 10 cm lysning.
P-pladser:
 - 45 stk. 2,5x5,0
 - 2 stk. 3,5x5,0 HC
 - 1 stk. 4,5x8,0 HC
 I alt 50 P-pladser.
 Der anlægges heraf én dobbelt ladestander til 2 p-pladser. Der lægges yderligere tomrer til forberedes for ladestanderne til 9 p-pladser.
 Grundstarelses 4495 m²
 Busk, hovedbygning 1000 m²
 Overdækket åbne arealer: Baggård, indgang og vognry 83 m²
 Bebyggelsesprocent 24 %

SIGNATURER:

	Projekteret kote		Søkkelønde med åben bund, udført med granskærver.
	Eksist. kote		Der etableres rist ved indgangsparti og yderdere
	Kantsten		Faldlinje
	Projekterede bygninger i kontur		Fald på terrænet
	Skærvering af nye bygninger		Delområdefælgsgrensning
	Overdækket vognry og indgang		
	Byggelinje		
	P-bås		
	Pullert		
	Cykelstativ		

REV	DATO	EMNE	UDF	GOOK
D	19.7.2023	Note vedr. afvanding fjernet	LJ	
BYGGERE: SIB Byggeri A/S		Hovedprojekt		
SAG: Netto Porten - Sønderborg		SAGSNR: 2021.574		
TEGN. NR.: A1.01		REV:		
EMNE: Situationsplan				
DATO: 2023-06-16	MÅL: A1	FORML: 1:200	PROJEKTLÆSER: JNB	TEGNER: JNB
				INGENIØR

A1.01

1:200 Udsnit af udkørsel ved Porten

situationsplan